

第3章 工事記録写真

第3章 工事記録写真

申込者は、工事施行に際して必ず工事記録写真を撮影し、工事完成後速やかにサービスセンター給水管理係に提示しなければならない。ただし、局が必要とする場合は、工事中であっても提示すること。なお、公道（市帰属予定道路も含む）においては、別途道路占用手続きのため、「給水装置設計工事に係る占用工事の手続等について」を参考に「川崎市道路占用規則」及び「占用工事施行基準」に基づいて撮影を行い、提出すること。

1 一般事項

工事記録写真の撮影方法は、「局仕様書 附則 工事記録写真」及び「水圧試験施工基準特記仕様書」に準じて行うこと。

※「局仕様書 附則 工事記録写真」及び「水圧試験施工基準特記仕様書」は、局ウェブサイトの「事業者の方へ - 給水装置関連 - 給水装置資料室」から閲覧及びダウンロードができる。

2 写真撮影箇所

撮影に際しては、表 4-1 撮影箇所一覧表に準じて実施しなければならない。ただし、規模の大きい工事又は、水管橋や鋼管接合、管防護のように特殊な内容によって局が指示した場合は、その指示によること。

表 4-1 撮影箇所一覧表

工 種	撮影箇所及び内容	撮影時期	撮影頻度	摘 要
不断水取出工	水圧試験状況	試験開始時 試験終了時	試験実施箇所ごと	
管布設工事	土被り及び占用位置	施工中	※40m ごと	測定尺を入れ管布設 の位置 (離れ、深さ)
	既設管との連絡配 管状況 (不断水連絡 工事を含む)	埋戻前	実施箇所ごと	
ダクティル鉄管 接合工事	接合状況	施工中	※10 口に 1 回	挿し口、受け口の清掃 継手用滑材の塗布 接合作業等
仕切弁設置工	設置状況	施工中	実施箇所ごと	弁、筐類の設置状況
消火栓設置工	〃	〃	〃	栓、筐類の設置状況
空気弁設置工	〃	〃	〃	弁、筐類の設置状況
排水設備設置工	設置状況	施工中	実施箇所ごと	弁、筐類の設置状況
防食用ポリエチレ ンスリーブ被覆工	被覆状況	被覆後	※40m ごと	固定箇所
管明示工	明示テープ巻付状況	巻付後	〃	
	管明示シート敷設 状況	敷設後	〃	
埋戻し工	埋戻し状況	施工中	※実施箇所ごと 又は 40m ごと	各層ごとに
	突き固め状況	〃	〃	
支障物件	支障物件の位置	施工中	実施箇所ごと	
	寸法及び処理状況			

注) 表中※印欄の工種の距離、口数が撮影頻度に満たない場合は、それぞれ 1 回撮影すること。