

議案第 8 1 号

仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター土壌汚染対策  
及び地下構造物等解体撤去工事請負契約の締結について

工事請負契約を次のとおり締結する。

平成 2 5 年 6 月 3 日提出

川崎市長 阿 部 孝 夫

- |               |   |
|---------------|---|
| 1 工 事 名       | 仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター土壌汚染対策及び地下構造物等解体撤去工事  |
| 2 工 事 場 所     | 川崎市麻生区王禅寺 1 2 8 5 番地ほか  |
| 3 契 約 の 方 法   | 一般競争入札  |
| 4 契 約 金 額     | 6 6 7, 8 0 0, 0 0 0 円   |
| 5 完 成 期 限     | 平成 2 6 年 6 月 1 3 日  |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 横浜市中区山下町 2 3 番地<br>五洋・重田・浅川共同企業体<br>代表者 五洋建設株式会社<br>取締役社長 村重 芳雄<br>構成員 株式会社 重田組<br>代表取締役 重田 洋一<br>構成員 浅川建設工業株式会社<br>代表取締役 浅川 達也 |

工 事 概 要

工 事 名	仮称リサイクルパークあさお整備事業王禅寺処理センター土壌汚染対策及び地下構造物等解体撤去工事
1	全体敷地面積 約 55,000 m <sup>2</sup>
2	工事区域面積 約 34,000 m <sup>2</sup>
3	汚染土量 ふっ素（溶出量基準超過）約 8,900 m <sup>3</sup> 鉛（含有量基準超過）約 100 m <sup>3</sup>
4	<p>主要解体撤去物</p> <p>※下記の建築物等の1階床レベル以深の地下構造物等の解体撤去</p> <p>(1) 計量棟 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(2) 投入ステージ・洗車場 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(3) 本館工場棟 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(4) 灰ピット・階段 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(5) 本館管理棟 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(6) 排水処理棟 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(7) 排ガス処理棟 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(8) 脱水機室・階段 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(9) 煙突基礎・旧煙突基礎 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(10) スtockヤード2 : 鉄筋コンクリート造</p> <p>(11) 維持管理ヤード : 鉄筋コンクリート造</p>
5	<p>外構解体撤去対象物</p> <p>(1) 道路舗装・側溝・縁石・擁壁 : アスファルト、コンクリート及び</p>

鉄筋コンクリート

(2) ガードレール・街灯・電柱等：鉄、コンクリート

(3) 地中給排水管・マンホール等：アスファルト、コンクリート及び

鉄筋コンクリート、塩ビ管、

ポリエチレン管等