

大伸建設（株）王禅寺工場敷地内土壤等の調査結果

1 試料採取日時 平成14年6月14日（金） 10：30～15：30

2 試料採取場所 大伸建設（株）王禅寺工場敷地内
麻生区王禅寺1227-6

3 ダイオキシン類濃度

(1) 地上部

No	測定点名称	ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/g-dry)
1	No1排水口周辺	9.7
2	No2排水口上部マス	12
3	破砕機下	14
4	がれき保管場所 1	29
5	がれき保管場所 2	10
6	がれき保管場所 3	9.7
8	沈殿槽付近	230
9	入口左排水マス付近	250
10	焼却炉煙突下	57
11	台貫所付近	47
ア	焼却灰(6/11採取)	4,100

(2) 地下部

No	測定点名称	ダイオキシン類濃度 (pg-TEQ/g-dry)
A	No3 排水口北側 1	0.65
B	No3 排水口北側 2	57
C	No3 排水口南側	180
D	No5 排水口付近	290
E	No5 排水口南側	6.3