

目次

第1章 アスベスト建材や基礎知識に関する Q&A

Q1-1. アスベスト（石綿）とは どのようなものか。	6
Q1-2. アスベストの健康への影響は どのようなものか。	7
Q1-3. 特定建築材料とは何か。	7
Q1-4. 特定建築材料の種類は、どのようなものがあるのか。	8
Q1-5. 吹付け石綿について、教えてほしい。	9
Q1-6. 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材について、教えてほしい。	10
Q1-7. 石綿含有仕上塗材について、教えてほしい。	11
Q1-8. 石綿含有成形板等について、教えてほしい。	12
Q1-9. 仕上塗材や下地調整材は吹付け石綿に当たらないのか。	13
Q1-10. 配管のフランジ部等のパッキンやガスケットにアスベストが含まれていた場合、 特定建築材料に当たるのか。	13
Q1-11. 「建築物」と「工作物」の違いについて教えてほしい。	14
Q1-12. 「解体」と「改造・補修」の違いについて教えてほしい。	14
Q1-13. 「特定工事」と「特定粉じん排出等作業」の違いについて教えてほしい。	15

第2章 事前調査に関する Q&A

Q2-1. 事前調査とは何か。	17
Q2-2. 事前調査は必ず行わなければならないのか。	17
Q2-3. 事前調査はどのように行えばよいか。	17

Q2-4. 事前調査は書面調査のみで完了してもよいか。	18
Q2-5. 平成 18 年の 9 月以降に建築された建物を解体する場合事前調査は必要か。	18
Q2-6. 事前調査を行う際に、資格は必要か。	19
Q2-7. 現地調査の際に吹付け材を発見したが、どうすればよいか。 必ず分析による調査を行わなければならないのか。	19
Q2-8. 以前に分析した結果があるが、有効か。	19
Q2-9. 事前調査の結果は、川崎市に報告しなければならないのか。	20-21
Q2-10. 事前調査の結果は、発注者（施主）に報告しなければならないのか。	22
Q2-11. 令和 4 年の 4 月 1 日以降、川崎市条例の事前調査結果届出書から 大気汚染防止法の事前調査結果の報告が変わるが、 今まで市条例の届出に添付していた図面等の資料は必要か。	23
Q2-12. 事前調査の結果は、発注者（施主）に報告しなければならないのか。	24
Q2-13. 事前調査の結果の発注者への説明書面のフォーマット（雛型）はあるか。	24
Q2-14. 事前調査の結果の発注者への説明事項について、教えてほしい。	25
Q2-15. 事前調査の結果の発注者への報告は、いつまでにおこなえばよいか。	26
Q2-16. 事前調査結果の記録の保存は必要か。	27
Q2-17. 事前調査結果の記録事項について、教えてほしい。	27
Q2-18. 事前調査結果の掲示板について教えてほしい。	28
Q2-19. 事前調査に関する記録の備え置きとは何か。	28

第 3 章 アスベストの届出等に関する Q&A

Q3-1. アスベストの届出等とは何か。どのアスベストの届出を提出すればよいのか。	30
---	----

Q3-2. 届出等はどう作成すればよいか。どういった資料が必要なのか。	31
Q3-3. 届出者は元請業者と発注者のどちらになるのか。	31
Q3-4. 届出等の提出先（提出方法）について教えてほしい。	32
Q3-5. 届出等の提出期限はいつか。	33
Q3-6. 届出等に押印は必要か。	34
Q3-7. 種類の違う届出等が必要な場合、1つにまとめて提出してよいか。	34
Q3-8. 濃度測定はどのような場合に義務がかかるのか。	34
Q3-9. 石綿含有仕上塗材や下地調整材の除去を行う場合、濃度測定は必要か。	35
Q3-10. 吹付け石綿や石綿を含有する断熱材等の 封じ込めや囲い込みを行う場合、届出等は必要か。	35
Q3-11. 保温材の使用されている配管を非石綿部でカットする工事を行うが、届出等は必要か。	35
Q3-12. 石綿含有成形板等や仕上塗材の改造・補修工事を行うが、届出等は必要か。	36
Q3-13. エアコンや携帯基地局の工事などで、外壁の仕上塗材や下地調整材に アスベストの含有があり、外壁の除去や補修等はせず、 コア抜きやアンカー打ちを行いたい。届出等は必要か。	36

第4章 作業に関する Q&A

Q4-1. 作業計画とは何か。必ず作成しなくてはならないのか。	38
Q4-2. 作業計画のフォーマットはあるか。	38
Q4-3. 作業計画の記載事項について教えてほしい。	38
Q4-4. 作業計画について、川崎市に報告は必要か。	39
Q4-5. 作業実施の掲示板について教えてほしい。	39

Q4-6. 作業結果の記録について教えてほしい。	40
Q4-7. アスベストの除去作業が完了した際の確認は、誰に行わせればよいのか。	40
Q4-8. 作業結果の発注者への報告事項について、教えてほしい。	41
Q4-9. 作業結果の記録の保存事項について、教えてほしい。	42
Q4-10. 作業結果について、市に報告は必要か。	43
Q4-11. 吹付け石綿や石綿を含有する断熱材等の 封じ込めや囲い込みを行う場合、負圧養生は必要か。	43
Q4-12. 石綿を含有する断熱材等を除去する場合、負圧養生は必要か。	43
Q4-13. 石綿含有成形板等（けい酸カルシウム板第1種を除く）の 除去方法について教えてほしい。	44
Q4-14. けい酸カルシウム板第1種の除去方法について教えてほしい。	44
Q4-15. 石綿含有仕上塗材の除去方法について教えてほしい。	45
Q4-16. 石綿含有仕上塗材を母材ごと取り外す工法で除去してよいか。	45

問い合わせ先、各種 URL 等

問い合わせ先	47
各種マニュアル	47