町内会・自治会の皆さまへ向けて
川崎市内にベンチを設置できる会社の商品を紹介します

バス停留所へ設置したいベンチが決まったら
連絡してみてください

（注意点）
・このカタログは参考資料です
　必ずしもこのカタログに掲載しているベンチから選ぶ必要はございません
・道路管理者（道路公園センター）の判断によっては、設置できない場合がございます
　「バス停ベンチ　設置の手引き」をよく読み、設置できる条件を確認のうえ、
　道路管理者へ設置可否を確認しましょう
・掲載しているベンチの価格はあくまで目安のため見積を依頼し、正確な金額を確かめましょう
・ベンチの耐久性やメンテナンス方法、保証などは、ベンチ製作業者にあらかじめ確認しましょう

≪お問い合わせ先≫　川崎市 まちづくり局 総務部 企画課（044－200－2703）
E-mail:50kikaku@city.kawasaki.jp
HP:https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000168409.html

＼令和８年度版／

バス停留所ベンチ　カタログ



①

【仕様】
木の種類：ヒノキ（埼玉県・秩父産）
標準寸法：長さ 180cm・幅 47cm・高さ45cm
背もたれ：無し
座　　面：桧1等材　9cm x 9cm　5本並べ
劣化対策：防腐剤加圧注入の上　保護塗料塗装
メンテナンス：年1回　上塗りを推奨
管理者名表示：文字彫刻
※国産木材表示、補助金交付を受けている旨の記載も同様
製作・販売：㈱ウッディーコイケ（生産）
㈱ウッディーコイケ（製作・設置）
電話番号 0494-22-2821
ＦＡＸ　0494-24-0855
メール　ikeda@woody-koike.co.jp
価　　格：直置き　234,300円（税込）
ボルト固定　245,300円（税込）
基礎+ボルト固定　294,800円（税込）

【ポイント】
●脚部はSUSを使用し耐久性は抜群です
●座板は桧9cm x 9cmを使用し対衝撃性があり防腐剤加圧注入・木材保護塗料2回塗りで耐久性、防腐性能を向上。
●ご希望があれば寝ころび防止を無償で取り付けます

バス停留所ベンチ　カタログ ≪令和８年度版≫



②

【仕様】
木の種類：ヒノキ（神奈川県小田原市産）
標準寸法：長さ 180cm・幅 38cm前後・高さ43cm
背もたれ：無し
座　　面：１枚板もしくは、継ぎ接ぎの場合有り
劣化対策：特殊塗料(表面処理)※１年保証
メンテナンス：年１回程度、塗り直しを推奨
管理者名表示：レーザー刻印
※国産木材表示、補助金交付を受けている旨の記載も同様

製作・販売：小田原市森林組合（製作・設置）
電話番号 0465-35-2706
ＦＡＸ　0465-35-2093
メール　odawarashinrin@cyber.ocn.ne.jp

価　　格：直置き　209,000円（税込）
ボルト固定　253,000円（税込）
基礎+ボルト固定　275,000円（税込）

【ポイント】
- **地球温暖化防止の観点から、間伐された木を使用することは地球環境保全に寄与します。**
- **設置場所の環境により、製品が反る割れることが予想されます。これは調湿作用によるもので、木の特性です。ご理解いただけますと幸いです。経年変化をお楽しみください。**
- **１枚板を使用するため、設置場所に応じて幅を調整でき、狭い歩道にも設置しやすい。**
- **含浸タイプの木材保護塗料を２度塗りするため、耐久性・耐腐食性・耐変色性を維持できます。また、ホルムアルデヒド等を含まず安全性が高いです。**
- **傾斜地でもできる限り安定して座れるように脚の高さを調節して製作いたします。**



③

【仕様】
木の種類：スギ・ヒノキ（静岡県・天竜産）
標準寸法：長さ 150cm・幅 50cm・高さ40cm
背もたれ：無し
座　　面：１枚板
劣化対策：ACQ防腐処理（K4）
木材用保護塗料（２回）仕上げ
メンテナンス：年１回塗装等の点検を推奨
管理者名表示：シルク印刷
※国産木材表示、補助金交付を受けている旨の記載も同様

製作・販売：天竜森林組合
電話番号 053-926-2800
ＦＡＸ　053-926-1000
メール　tenmori@orion.ocn.ne.jp

価　　格：直置き　139,700円（税込）
ボルト固定　158,000円（税込）
基礎+ボルト固定　181,500円（税込）

【ポイント】
- **日本三大人工美林に選ばれた天竜の材を使用しています。**
- **木材に防腐処理を施しているため、長期間耐腐食性を維持できます。（実績:約10年）**
- **２人で座るのにちょうどいいサイズです。**
- **ベンチの脚部底面にプラスチック部品を取り付けることにより、接地面の耐腐食性を高めます。（固定が必要な場合はL字金物で脚部と地面を固定します。）**