

## 本工事費内訳書（富士見公園）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1.000				
給水設備工		式	1.000				
散水施設工		式	1.000				
散水栓	散水栓の規格:13mm	基	25.000				
給水管路工		式	1.000				
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニール管布設, 給水管の規格:塩ビ管径15mm	m	538.000				
園路広場整備工		式	1.000				
準備工		式	1.000				
万能鋼板塀撤去		m	80.000				
公園土工		式	1.000				
掘削		m3	102.000				
土砂運搬		m3	102.000				
残土処理		m3	97.000				
アスファルト舗装工 秋設置		式	1.000				

## 本工事費内訳書（富士見公園）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 秋設置	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	510.000				
不陸整正		m2	300.000				
表層(車道・路肩部) 秋設置	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	810.000				
作業土工		式	1.000				
床掘り(掘削) 秋設置	土質:土砂	m3	47.000				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	46.000				
舗装版撤去工 秋撤去		式	1.000				
舗装版破碎 秋撤去	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	510.000				
殻運搬 秋撤去	殻種別:アスファルト殻	m3	25.000				
殻処分 秋撤去	殻種別:アスファルト殻	m3	25.000				
エリア整備		式	1.000				
屋内路面シールA		枚	5.000				
屋内路面シールB		枚	12.000				
屋内路面シールC		枚	1.000				

## 本工事費内訳書（富士見公園）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内路面シールド		枚	17.000				
屋内路面シールド		枚	15.000				
バルーン設置		箇所	1.000				
ローリングタワー仮設		箇所	4.000				
エスカレーター 手すり装飾		台	6.000				
エスカレーター 欄干パネル装飾		台	6.000				
エスカレーター スカートレール装		台	6.000				
オープンテラス		式	1.000				
横断幕		枚	2.000				
会場整備		式	1.000				
会場整備 秋設置		式	1.000				
タペストリー+ラティス壁 秋設置	H2.0m W1.2m	基	16.000				
会場案内板 秋設置	1700×2286×1575	基	3.000				
施設表示板A 秋設置	1700×1306×1575	基	3.000				

## 本工事費内訳書（富士見公園）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設表示板B 秋設置	1200×906×1202	基	14.000				
会場整備 秋撤去		式	1.000				
タペストリー+ラティス壁 秋撤去	H2.0m W1.2m	基	16.000				
会場案内板 秋撤去	1700×2286×1575	基	3.000				
施設表示板A 秋撤去	1700×1306×1575	基	3.000				
施設表示板B 秋撤去	1200×906×1202	基	14.000				
会場整備 春設置		式	1.000				
市民花壇 春設置	□2,200×2,200	基	1.000				
会場案内板 春設置	1700×2286×1575	基	3.000				
施設表示板A 春設置	1700×1306×1575	基	3.000				
施設表示板B 春設置	1200×906×1202	基	14.000				
会場整備 春撤去		式	1.000				
市民花壇 春撤去	H2.0m W1.2m	基	1.000				
会場案内板 春撤去	1700×2286×1575	基	3.000				

## 本工事費内訳書（富士見公園）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設表示板A 春撤去	1700×1306×1575	基	3.000				
施設表示板B 春撤去	1200×906×1202	基	14.000				
直接工事費		式	1.000				
共通仮設		式	1.000				
共通仮設費（率計上）		式	1.000				
純工事費		式	1.000				
現場管理費		式	1.000				
工事原価		式	1.000				
一般管理費等		式	1.000				
工事価格		式	1.000				
消費税額及び地方消費税額		式	1.000				
工事費計		式	1.000				

# 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1.000				
給水設備工		式	1.000				
給水管路工		式	1.000				
給水管	給水管の種類:水道用硬質塩化ビニル管布設, 給水管の規格:塩ビ管径15mm	m	5.000				
園路広場整備工		式	1.000				
準備工		式	1.000				
万能鋼板塀撤去		m	110.000				
万能鋼板塀移設		m	45.000				
万能鋼板塀パネル撤去		m	90.000				
B型バリケード撤去		m	104.000				
B型バリケード移設（再設置）		m	66.000				
テーブルベンチ移設		基	2.000				
場内運搬		日	3.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロープ柵撤去		m	18.000				
看板A撤去		基	1.000				
看板B撤去		基	1.000				
縁石撤去		m	41.000				
アスファルト舗装版撤去		m2	35.000				
As殻運搬		m3	1.700				
As殻処分		m3	1.700				
コンクリート平板舗装撤去		m2	400.000				
Co殻運搬		m3	24.000				
Co殻処分		m3	24.000				
透水性舗装工		式	1.000				
フィルター層	材料種類:再生砂, 仕上り厚:50mm	m2	1,181.000				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	1,181.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:開粒度As,材料規格:13mm,平均幅員:2.4m以上,舗装厚:50mm	m2	1,181.000				
コンクリート系舗装工		式	1.000				
インターロッキング舗装	路盤材料の種類:RC-40,インターロッキングの規格:直線配置厚8cm,仕上り厚:300mm	m2	32.000				
フィルター層	材料種類:再生砂,仕上り厚:50mm	m2	32.000				
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュRC-40,仕上り厚:150mm	m2	32.000				
作業土工		式	1.000				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	238.000				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	233.000				
残土処分		m3	233.000				
会場整備(秋設置)		式	1.000				
コンクリート階段 秋設置		箇所	1.000				
土居木階段 秋設置		段	6.000				
不陸整正 秋設置		m2	20.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
正面広場バレットゲート 秋設置		箇所	1.000				
カウンターテーブル 秋設置		基	3.000				
バレットウォール大 秋設置		箇所	1.000				
仮囲いラッピング 秋設置		m	79.000				
ポタニカルアートサイン 秋設置		基	24.000				
音の鳴る装飾 秋設置		箇所	1.000				
池装飾（白玉石） 秋設置		箇所	1.000				
バレット板ベンチA 秋設置		基	19.000				
バレット板ベンチB 秋設置		基	2.000				
バレット芝ベンチA 秋設置		基	1.000				
バレット芝ベンチB 秋設置		基	1.000				
バレットテーブル 秋設置		基	2.000				
バレット小上がり 秋設置		基	3.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
釣池パレットテーブルA 秋設置		基	5.000				
釣池パレットテーブルB 秋設置		基	6.000				
会場案内板 秋設置		基	1.000				
施設表示板A 秋設置		基	5.000				
施設表示板B 秋設置		基	1.000				
門扉 秋設置		箇所	1.000				
会場整備（秋撤去）		式	1.000				
会場案内板 秋撤去		基	1.000				
施設表示板A撤去 秋撤去		基	5.000				
施設表示板B 秋撤去		基	1.000				
正面広場パレットゲート移設 秋撤去		基	1.000				
ポタニカルアートサイン移設 秋撤去		基	24.000				
パレット板ベンチA移設 秋撤去		基	19.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パレット板ベンチB移設 秋撤去		基	2.000				
パレット芝ベンチA移設 秋撤去		基	1.000				
パレット芝ベンチB移設 秋撤去		基	1.000				
パレットテーブル移設 秋撤去		基	2.000				
パレット小上がり移設 秋撤去		基	3.000				
釣池パレットテーブルA移設 秋撤去		基	5.000				
釣池パレットテーブルB移設 秋撤去		基	6.000				
カウンターテーブル移設 秋撤去		基	3.000				
パレットウォール大移設 秋撤去		基	1.000				
会場整備（春設置）		式	1.000				
会場案内板 春設置		基	1.000				
施設表示板A 春設置		基	5.000				
施設表示板B 春設置		基	1.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
正面広場バレットゲート再設置 春設置		基	1.000				
ポタニカルアートサイン再設置 春設置		基	24.000				
バレット板ベンチA再設置 春設置		基	19.000				
バレット板ベンチB再設置 春設置		基	2.000				
バレット芝ベンチA再設置 春設置		基	1.000				
バレット芝ベンチB再設置 春設置		基	1.000				
バレットテーブル再設置 春設置		基	2.000				
バレット小上がり再設置 春設置		基	3.000				
釣池バレットテーブルA再設置 春設置		基	5.000				
釣池バレットテーブルB再設置 春設置		基	6.000				
カウンターテーブル再設置 春設置		基	3.000				
バレットウォール大再設置 春設置		基	1.000				
会場整備（春撤去）		式	1.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
会場案内板 春撤去		基	1.000				
施設表示板A 春撤去		基	5.000				
施設表示板B 春撤去		基	1.000				
正面広場バレットゲート撤去 春撤去		基	1.000				
ポタニカルアートサイン撤去 春撤去		基	24.000				
バレット板ベンチA撤去 春撤去		基	19.000				
バレット板ベンチB撤去 春撤去		基	2.000				
バレット芝ベンチA撤去 春撤去		基	1.000				
バレット芝ベンチB撤去 春撤去		基	1.000				
バレットテーブル撤去 春撤去		基	2.000				
バレット小上がり撤去 春撤去		基	3.000				
釣池バレットテーブルA撤去 春撤去		基	5.000				
釣池バレットテーブルB撤去 春撤去		基	6.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
カウンターテーブル撤去 春撤去		基	3.000				
パレットウォール大撤去 春撤去		基	1.000				
音の鳴る装飾撤去 春撤去		箇所	1.000				
仮囲いラッピング撤去 春撤去		m	79.000				
エリア整備		式	1.000				
横断幕		箇所	1.000				
路面シール		箇所	12.000				
屋内路面シールド		枚	14.000				
屋内路面シールド		枚	9.000				
エスカレーター 手すり装飾		台	5.000				
直接工事費		式	1.000				
共通仮設		式	1.000				
共通仮設費（率計上）		式	1.000				

## 本工事費内訳書（等々力緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1.000				
現場管理費		式	1.000				
工事原価		式	1.000				
一般管理費等		式	1.000				
工事価格		式	1.000				
消費税額及び地方消費税額		式	1.000				
工事費計		式	1.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1.000				
園路広場整備工		式	1.000				
木系舗装工		式	1.000				
木チップ舗装		m2	170.000				
作業土工		式	1.000				
床掘り	土質:土砂	m3	1.900				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	1.900				
人力積込	土質:土砂, 作業内容:積込	m3	1.900				
人力運搬	換算距離:100m以下	m3	1.900				
エリア整備		式	1.000				
エスカレーター 手すり装飾		台	4.000				
路面ソール		枚	7.000				
パレット板ベンチA		基	4.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パレット板ベンチB		基	3.000				
エリア整備 秋 撤去		式	1.000				
パレット板ベンチA		基	4.000				
パレット板ベンチB		基	3.000				
エリア整備 春 設置		式	1.000				
パレット板ベンチA		基	4.000				
パレット板ベンチB		基	3.000				
エリア整備 春 撤去		式	1.000				
パレット板ベンチA		基	4.000				
パレット板ベンチB		基	3.000				
会場整備		式	1.000				
会場整備【生田緑地】秋設置		式	1.000				
会場案内板 秋設置	【生田緑地】	基	2.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設表示板A 秋設置	【生田緑地】	基	8.000				
施設表示板B 秋設置	【生田緑地】	基	1.000				
展示パネル 秋設置	【生田緑地】	基	32.000				
樹名板 秋設置	【生田緑地】	枚	20.000				
霧装置 秋設置	【生田緑地】	箇所	1.000				
会場整備【生田緑地】 秋撤去		式	1.000				
会場案内板 秋撤去	【生田緑地】	基	2.000				
施設表示板A 秋撤去	【生田緑地】	基	8.000				
施設表示板B 秋撤去	【生田緑地】	基	1.000				
展示パネル 秋撤去	【生田緑地】	基	32.000				
霧装置 秋撤去	【生田緑地】	箇所	1.000				
会場整備【生田緑地】 春設置		式	1.000				
会場案内板 春設置	【生田緑地】	基	2.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設表示板A 春設置	【生田緑地】	基	8.000				
施設表示板B 春設置	【生田緑地】	基	1.000				
展示パネル 春設置	【生田緑地】	基	32.000				
霧装置 春設置	【生田緑地】	箇所	1.000				
会場整備【生田緑地】 春撤去		式	1.000				
会場案内板 春撤去	【生田緑地】	基	2.000				
施設表示板A 春撤去	【生田緑地】	基	8.000				
施設表示板B 春撤去	【生田緑地】	基	1.000				
展示パネル 春撤去	【生田緑地】	基	32.000				
霧装置 春撤去	【生田緑地】	箇所	1.000				
会場整備【ばら園】 秋設置		式	1.000				
会場案内板 秋設置	【ばら園】	基	3.000				
入口ゲート 秋設置	【ばら園】	箇所	1.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
展示パネルA 秋設置	【ばら園】	基	1.000				
木塀 秋設置	【ばら園】	箇所	1.000				
案内板補修 秋設置	【ばら園】	基	1.000				
パレット看板 秋設置	【ばら園】	基	4.000				
種名板 秋設置	【ばら苑】	基	17.000				
パーゴラ修景 秋設置	【ばら園】	箇所	1.000				
フォトスポット修景 秋設置	【ばら園】	箇所	1.000				
会場整備【ばら園】 秋撤去		式	1.000				
会場案内板 秋撤去	【ばら園】	基	3.000				
入口ゲート 秋撤去	【ばら園】	箇所	1.000				
展示パネルA 秋撤去	【ばら園】	基	1.000				
木塀 秋撤去	【ばら園】	箇所	1.000				
パレット看板 秋撤去	【ばら園】	基	1.000				

## 本工事費内訳書（生田緑地）

工事名	全国都市緑化かわさきフェア会場基盤整備等業務委託				事業区分	公園緑地整備・改修	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パーゴラ修景 秋撤去	【ばら園】	箇所	1.000				
フォトスポット修景 秋撤去	【ばら園】	箇所	1.000				
直接工事費		式	1.000				
共通仮設		式	1.000				
共通仮設費（率計上）		式	1.000				
純工事費		式	1.000				
現場管理費		式	1.000				
工事原価		式	1.000				
一般管理費等		式	1.000				
工事価格		式	1.000				
消費税額及び地方消費税額		式	1.000				
工事費計		式	1.000				