

第41回全国都市緑化かわさきフェア 富士見公園エリア

仮設建築物施設一覧表

既設建物 備品

エリア名称	施設番号	施設名 (建物形態)	建築用途	消防用途	耐火種別	定員	規格	棟数	階数	建築面積	床面積	最高高さ	軒高さ	床高さ	天井高さ	屋根	外壁	床	内壁	天井	装飾	給排水	電気	空調	消防設備	備考		
富士見公園エリア	1	案内所① (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	○ 0.5KVA	×			※照明 2次側電気のみ ※看板有	
	2	授乳室① (既設)カルツかわさき																										
	3	ボランティアセンター・運営本部・情報センター (既設)教育文化会館																										※設置場所要調整
	4	授乳室② (既設)競輪場																										
	5	総合案内所 (ピラミデ)						3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	○ 0.5KVA	×			※照明 2次側電気のみ ※看板有
	6	貸出所① (ピラミデ)						3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	7	エコステーション (ピッコロ 4×3)						4.010m × 3.000m 12.03㎡	1棟	1階	12.03㎡	12.03㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			※設置場所要調整
	8	救護所・授乳室 (既設)パークセンター																										
	9	運営スタッフ控え① (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			※設置場所要調整
	10	運営備品置場① (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			※設置場所要調整
	11	案内所② (ピラミデ)						3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	○ 0.5KVA	×			※照明 2次側電気のみ ※看板有
	12	貸出所② (ピラミデ)						3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	13	ゴミ集積所 (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	14	警備詰所 (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	15	交通スタッフ控え (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	16	運営スタッフ控え② (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	17	運営備品置場② (ピッコロ 4×6)						4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			
	18	バラソル (ガーデンセット)							0棟								-	-	-	-	-							
	19	協働・物販テントブース (ピラミデ)						3.760m × 3.760m 14.13㎡	0棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×			※設置場所要調整 ※2次側電気工事除く

第41回全国都市緑化かわさきフェア 等々力エリア

仮設建築物施設一覧表

既設建物 備品

エリア名称	施設番号	施設名 (建物形態)	建築用途	消防用途	耐火種別	定員	規格	棟数	階数	建築面積	床面積	最高高さ	軒高さ	床高さ	天井高さ	屋根	外壁	床	内壁	天井	装飾	給排水	電気	空調	消防設備	備考	
等々力エリア	1	情報コーナー (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	2	貸出所 (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	3	総合案内所 (既設)インフォメーションセンター																									
	4	運営本部 (既設)旧中部公園事務所2階																									
	5	ステージ (トラス 10×6)					10.000m × 6.000m 60.00㎡	1棟	1階	60.00㎡	60.00㎡	5.500m	5.500m	-	-	○ 膜材	-	平台 H=0.600m	-	-			×	○ 14KVA	×	消火器(ABC粉末消火器)	※平台W9.9m×D5.4m=53.46㎡
	6	袖(PA) (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	2棟	1階	28.26㎡	28.26㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	7	出演者控え (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	3棟	1階	72.18㎡	72.18㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	8	ゴミ集積所 (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	9	運営備品置場① (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	10	運営スタッフ控え (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	11	交通スタッフ控え (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	12	運営備品置場② (ピッコロ 4×6)					4.010m × 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	13	警備詰所 (ピッコロ 4×3)					4.010m × 3.000m 12.03㎡	1棟	1階	12.03㎡	12.03㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	14	案内所 (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		※看板有
	15	ボランティアセンター事務所 (既設)中央グラウンド管理棟																									
	16	ボランティアセンター控え (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	3棟	1階	42.39㎡	42.39㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	17	運営スタッフ控え (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		
	18	エコステーション (ピッコロ 4×3)					4.010m × 3.000m 12.03㎡	1棟	1階	12.03㎡	12.03㎡	3.055m	2.223m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		※設置場所要調整
	19	パラソル (ガーデンセット)							0棟																		※設置場所要調整
	20	協働・物販テントブース (ピラミデ)					3.760m × 3.760m 14.13㎡	0棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○ 膜材	○ 膜材	-	-	外壁アラワシ	屋根アラワシ		×	×	×		※設置場所要調整 ※2次側電気工事除く
	21	休憩施設 (フラクタル屋根施設)					10.000m × 10.000m 100㎡	1棟	1階	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					※設置場所要調整	

第41回全国都市緑化かわさきフェア 生田緑地エリア

仮設建築物施設一覧表

既設建物 支給品

エリア名称	施設番号	施設名 (建物形態)	建築用途	消防用途	耐火種別	定員	規格		棟数	階数	建築面積	床面積	最高高さ	軒高さ	床高さ	天井高さ	屋根	外壁	床	内壁	天井	装飾	給排水	電気	空調	消防設備	備考	
生田緑地エリア	1	案内所・授乳室 (既設)東口ビジターセンター1F																										
	2	運営本部・救護所 (既設)東口ビジターセンター2F																										
	3	ボランティアセンター (既設)東口ビジターセンター2F																										
	4	ボランティアセンター控え (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	3棟	1階	72.18㎡	72.18㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	5	交通スタッフ控え (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	6	警備詰所 (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	7	総合案内所 (ピラミデ)					3.760m	× 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	8	貸出所 (ピラミデ)					3.760m	× 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	9	ゴミ集積所 (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	10	協働テント (ピッコロ 4×3)					4.010m	× 3.000m 12.03㎡	2棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	11	協賛ステージ (片流れテント、ステージ)					3.600m	× 7.200m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	○	×	消火器(ABC粉末消火器)	※支給品 ※造作 階段手摺付き	
	12	運営スタッフ控え① (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	13	運営備品置場① (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	14	案内所 (ピラミデ)					3.760m	× 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	15	貸出所 (ピラミデ)					3.760m	× 3.760m 14.13㎡	1棟	1階	14.13㎡	14.13㎡	4.000m	2.300m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×		※看板有	
	16	会議室・倉庫・職員控え (既設)生田緑地整備事務所																										
	17	運営スタッフ控え② (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	18	運営備品置場② (ピッコロ 4×6)					4.010m	× 6.000m 24.06㎡	1棟	1階	24.06㎡	24.06㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×			
	19	エコステーション (ピッコロ 4×3)					4.010m	× 3.000m 12.03㎡	1棟	1階	12.03㎡	12.03㎡	3.055m	2.223m	-	-	○	○	-	-	-		×	×	×		※設置場所調整	
	20	運営本部 (ユニットハウス8連棟)	事務所	15項	その他	34名	11.490m	× 9.296m	1棟	1階	106.81㎡	106.81㎡	2.697m	2.622m	0.174m	2.343m	○	○	○	○	○		×	23KVA	○	消火器(ABC粉末消火器)	※設置場所調整	

