

川崎病院医療ガスエリアモニター用電気部品交換他整備委託仕様書

1 概要

本委託業務は、川崎病院（以下「病院」という。）の医療ガス設備の中で、エリアモニター用の電気部品、2階歯科用コンプレッサーおよび2階外来非治療用空気減圧装置について、経年劣化により機能不全の懸念があることから、更新整備を行うものである。

2 履行場所

川崎市川崎区新川通12番1号 市立川崎病院

3 契約期間

契約締結後から令和8年3月31日まで

4 業務内容

本委託は、次に掲げる項目に準じて病院における空気調和設備の自動制御機器の更新整備を行い、その結果を業務報告書として提出する全業務とする。

- (1) 構成表（別紙1）及び構成図面（別紙2）で示した部品の更新整備作業及び、更新整備後に設備の正常動作を確認する。
- (2) 本委託に必要な費用、機器、消耗品、取替部品は受託者の負担とする。なお、業務を実施するにあたり、施工状況の写真を撮り、部品の型式・仕様について確認できるようにすること。
- (3) 該当フロアの更新整備終了後に、全体の医療ガス中央監視システムの動作確認・試験調整を行うこと。
- (4) 本委託の諸手続及びその費用は受託者の負担とする。
- (5) 本委託にて発生した不具合について軽微なものは、受託者において修理を行うものとし、その費用は受託者の負担とする。
- (6) 本委託にて発生した産業廃棄物は、受託者にて持ち帰るものとする。

5 事前打合わせ

受託者は、本委託の契約締結後速やかに作業工程等について、発注者と打合わせを行わなければならない。

6 業務計画書の提出及び承認

受託者は、本委託の実施に当たって業務計画書を速やかに提出し、発注者と必要な回数協議を行い、その承認を受けること。

7 関係法令の遵守

受託者は、業務を遂行するに当たって、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払うこと。

8 完了届等の提出

受託者は、業務終了後、速やかに所定の様式による完了届及びその他業務報告書をともに発注者に提出し、業務の履行状況について検査を受けること。

9 委託料の請求及び支払方法について

受託者は、前項の検査合格後、発注者の指定する方法で、当該委託料を請求するものとする。

10 その他

- (1) 受託者は、発注者の求めに応じ逐次内容を説明すること。
- (2) 受託者は、本委託を行う際、病院の業務に支障の無いように行うこと。なお、設備停止を伴う作業がある場合、極力短時間かつ効率的に行うよう計画するとともに、影響範囲を事前に病院に十分説明し、発注者の承認をもって作業を行うこと。
- (3) 受託者は、本委託に要する養生を必要に応じて自ら行うこと。また、養生作業については、建物、エレベーター、壁面、手すり、ワックス塗装、木面等、傷をつけることのないよう、事前に発注者と調整の上で行うこと。なお、養生作業にはソフトウェアや情報機器等も含まれる。
- (4) 受託者は、病院施設内に立ち入る場合は、衛生面に注意し、病院設備の汚染防止に万全を期するものとする。
- (5) 受託者は、本委託を行うに当たり、事前に業務責任者を選任し発注者及び病院に届け出るとともに、その選任された業務責任者を通じ連絡、作業が適正に行えるようにすること。
- (6) 受託者は、本委託中に事故が発生した時は、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を発注者に報告し、応急措置を加えた後、書面により発注者に詳細な報告並びにその後の対策案を提出すること。
- (7) 受託者は、発注者の求めに応じ、関係官庁への届出書類の作成を行うこと。また、その他発注者が必要と認め、提出を求めた書類についても、速やかに提出すること。
- (8) 受託者は、本委託により知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。また、契約が終了または解除された後においても同様とする。
- (9) 仕様書に記載のない事項については、適宜発注者との協議に応じること。

川崎病院医療ガスエリアモニター用電気部品交換他整備委託 構成表 【別紙1】

項目番号			品名	単位	数量	備考
大	中	小				
1			川崎病院医療ガスエリアモニター用電気部品交換他整備委託			
	1		外来手術室用エリアモニター			2階外来手術室
		1	エリアモニター用基板	個	1	
		2	圧力センター	個	5	酸素、笑気、空気、吸引、L A
		3	電源部中板	個	1	
	2		手術部用エリアモニター			5階手術室
		1	エリアモニター用基板	個	3	3エリア
		2	センサーユニット基板	個	3	
		3	圧力センター	個	18	酸、笑、空、吸、L、窒(各3エリア)
		4	電源部中板	個	1	
	3		ICU用エリアモニター			5階ICU
		1	エリアモニター用基板	個	1	
		2	圧力センター	個	3	酸素、空気、吸引
		3	電源部中板	個	1	
	4		CCU用エリアモニター			5階CCU
		1	エリアモニター用基板	個	1	
		2	圧力センター	個	3	酸素、空気、吸引
		3	電源部中板	個	1	
	5		分娩室エリアモニター			8階分娩室
		1	エリアモニター用基板	個	1	
		2	圧力センター	個	5	酸素、笑気、空気、吸引、L A
		3	電源部中板	個	1	
	6		共通仮設費	式	1	
	7		現場管理費	式	1	
	8		一般管理費	式	1	
2			2階歯科用コンプレッサー			
	1		パッケージオイルフリーベビコン	式	1	1.5kW用 エアドライヤー内蔵型
	2		配管及び継手類	式	1	
	3		更新作業費(二次側電気工事費含む)	式	1	
	4		撤去作業費	式	1	
	5		消耗品雑材料費	式	1	
	6		現場管理費	式	1	
	7		作動試験調整費	式	1	
	8		梱包及び運搬費	式	1	
	9		諸経費	式	1	
3			2階外来非治療用空気減圧装置更新			
	1		非治療用空気減圧装置	個	1	L型 露出型5口
	2		同上器具取付費	式	1	
	3		医療用銅配管	m	4	13φ
	4		医療用銅配管継手	式	1	
	5		配管支持金物	式	1	
	6		特殊銀ロー及び補助材	式	1	
	7		消耗品及び雑材	式	1	
	8		既設機器撤去工事費	式	1	
	9		配管工事費	式	1	
	10		配管クリーニング費	式	1	
	11		配管気密及び系統検査費	式	1	
	12		総合試験調整費	式	1	
	13		現場経費	式	1	
	14		梱包及び運搬費	式	1	
	15		諸経費	式	1	