

## 仕様書

件名 川崎病院で使用する天井固定ロングアームの調達

機 器 構 成 次の機種A、機種Bのいずれか

機種A

メーカー名	品名	規格・型番	数量
オリンパス	天井固定ロングアーム	-	1 式
【構成】			
ウィンテクノ	天井固定ロングアーム(高耐荷重モデル)	HA-327	4
富士電線	12G 対応 4.5CHD-SDI ケーブル 15m	4.5CUHD-SDI-15	8
カナレ電気	電源ケーブル 15m(抜け止め)	DENGEN-15	4
サンワサプライ	抜け止めタップ	TAP-5431MGN2-3	4
カナレ電気	着脱式プラスチックファイバーケーブル 15m	APF15-DCON	4
	入力側コネクタ	DCON-DVR DVI-D	4
	出力側コネクタ	DCON-DVT DVI-D	4

機種B

メーカー名	品名	規格・型番	数量
ステリスジャパン	モニターアーム	-	1 式
【構成】			
ステリスジャパン	ALYON DROP TUBE 11.8/300M	LY00003	4
	ALYON SPRIDLE SGL ACCY	LYS00041	4
	ALYON SERIES SPRING ARM、SFPM	LYS00001	4
	ALYON CANOPY COVER	LYS1010	4
カナレ電気	着脱式プラスチックファイバーケーブル 15m	APF15-DCON	4
	入力側コネクタ	DCON-DVR DVI-D	4
	出力側コネクタ	DCON-DVT DVI-D	4

同等品 可

※但し、同等品を提案する場合には、必ず応札前に  
川崎病院庶務課経理系の審査を受けること。

納 入 場 所 川崎市立川崎病院 内視鏡センター指示場所

※納入日程等については要事前協議

納入期限 令和9年3月31日

その他 天吊り取り付け、内視鏡室①-④に配備される内視鏡タワーへの配線処理、揺れ止め、雑材諸経費、設置調整予備費等を含む