川崎病院５階手術エリアほかアウトレット更新整備委託仕様書

１　概要

本委託業務は、川崎病院（以下「病院」という。）５階手術エリア及び外来エリアに設置されている医療ガス設備のアウトレットについて、経年劣化が進行しており、予防保全の観点から機能維持及び安全性の確保を図るため、当該機器の更新整備を委託するものである。

２　履行場所

川崎市川崎区新川通１２番１号　市立川崎病院

３　契約期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

４　業務内容

本委託は、次に掲げる項目に準じて病院における医療ガス設備のアウトレットの更新整備を行い、その結果を業務報告書として提出する全業務とする。

（１）構成表（別紙１）及び図面（別紙２）で示した部品の更新整備作業、及び更新整備後の設備の動作確認を行う。

（２）本委託に必要な費用、機器、消耗品、取替部品は受注者の負担とする。なお、業務を実施するにあたり、施工状況の写真を撮り、部品の型式・仕様について確認できるようにすること。

（３）該当フロアの更新整備終了後に、全体の医療ガス中央監視システムの動作確認・試験調整を行うこと。

（４）本委託の諸手続及びその費用は受注者の負担とする。

（５）本委託にて発生した不具合について軽微なものは、受注者において修理を行うものとし、その費用は受注者の負担とする。

（６）本委託にて発生した産業廃棄物は、受注者にて持ち帰るものとする。

５　事前打合わせ

受注者は、本委託の契約締結後速やかに作業工程等について、発注者と打合せを行わなければならない。

６　業務計画書の提出及び承認

受注者は、本委託の実施に当たって業務計画書を速やかに提出し、発注者と必要な回数の協議を行い、その承認を受けること。

７　関係法令の遵守

受注者は、業務を遂行するに当たって、関係法令を遵守し、市民の信頼を失うことのないよう細心の注意を払うこと。

８　完了届等の提出

受注者は、業務終了後、速やかに所定の様式による完了届及びその他業務報告書をともに発注者に提出し、業務の履行状況について検査を受けること。

９　委託料の請求及び支払方法について

受注者は、前項の検査合格後、発注者の指定する方法で、当該委託料を請求するものとすること。

１０　その他

（１）受注者は、発注者の求めに応じ逐次内容を説明すること。

（２）受注者は、本委託を行う際、病院の業務に支障の無いように行うこと。なお、設備停止を伴う作業がある場合、極力短時間かつ効率的に行うよう計画するとともに、影響範囲を事前に病院に十分説明し、発注者の承認をもって作業を行うこと。

（３）受注者は、本委託に要する養生を必要に応じて自ら行うこと。また、養生作業については、建物、エレベーター、壁面、手すり、ワックス塗装、木面等、傷をつけることのないよう、事前に発注者と調整の上で行うこと。なお、養生作業にはソフトウェアや情報機器等も含まれる。

（４）受注者は、病院施設内に立ち入る場合は、衛生面に注意し、病院設備の汚染防止に万全を期するものとする。

（５）受注者は、本委託を行うに当たり、事前に業務責任者を選任し発注者及び病院に届け出るとともに、その選任された業務責任者を通じ連絡、作業が適正に行えるようにすること。

（６）受注者は、本委託中に事故が発生した時は、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を発注者に報告し、応急措置を加えた後、書面により発注者に詳細な報告並びにその後の対策案を提出すること。

（７）受注者は、発注者の求めに応じ、関係官庁への届出書類の作成を行うこと。また、その他発注者が必要と認め、提出を求めた書類についても、速やかに提出すること。

（８）受注者は、本委託により知り得た情報について、第三者に漏らしてはならない。また、契約が終了または解除された後においても同様とする。

（９）仕様書に記載のない事項については、適宜発注者との協議に応じること。

川崎病院5階手術エリアほかアウトレット更新整備委託 構成表　　【別紙1】

項目番号			品　　名	単位	数量	備　　考
大	中	小				
1			直接費			
	1		5階手術エリア			
		1	壁付アウトレット 酸素	個	25	
		2	壁付アウトレット 笑気	個	13	
		3	壁付アウトレット 空気	個	19	
		4	壁付アウトレット 吸引	個	19	
		5	リール式アウトレット 酸素	個	9	
		6	リール式アウトレット 笑気	個	9	
		7	リール式アウトレット 空気	個	9	
		8	リール式アウトレット 吸引	個	10	
		9	天吊りアウトレット 吸引	個	9	
		10	余剰ガス回収装置 アウトレットバルブ	個	22	
		11	余剰ガス回収装置 スピンドル	個	22	
		12	高圧窒素アウトレット 調整器	個	14	
		13	高圧窒素アウトレット ストレーナー	個	14	
		14	高圧窒素アウトレット 圧力計	個	14	
		15	高圧窒素アウトレット アウトレットバルブ	個	14	
		16	作業費	式	1	
	2		外来エリア			
		1	リール式アウトレット 酸素	個	3	外来手術室
		2	リール式アウトレット 笑気	個	3	外来手術室
		3	リール式アウトレット 空気	個	3	外来手術室
		4	リール式アウトレット 吸引	個	3	外来手術室
		5	余剰ガス回収装置 アウトレットバルブ	個	3	外来手術室
		6	余剰ガス回収装置 スピンドル	個	3	外来手術室
		7	高圧窒素アウトレット 調整器	個	2	外来手術室
		8	高圧窒素アウトレット ストレーナー	個	2	外来手術室
		9	高圧窒素アウトレット 圧力計	個	2	外来手術室
		10	高圧窒素アウトレット アウトレットバルブ	個	2	外来手術室
		11	リール式アウトレット 酸素	個	2	歯科エリア
		12	リール式アウトレット 吸引	個	2	歯科エリア
		13	天吊りアウトレット 酸素	個	2	耳鼻科エリア
		14	天吊りアウトレット 空気	個	2	耳鼻科エリア
		15	天吊りアウトレット 吸引	個	3	耳鼻科エリア
		16	作業費	式	1	
2			共通費			
	1		共通仮設費	式	1	
	2		現場管理費	式	1	
	3		一般管理費	式	1	