

工事に伴う安全対策

1. 工事着工前に危険物施設の管理部署・施工監督部署・施工者・保安部門との間で防災対策に関する打合せを行い、その内容を徹底します。
2. 施設内の清掃を入念に行い、可燃物の無いことを確認します。
3. 火気使用時は専任の見張り人を置き、監視させます。
4. 火気使用時は防火シートで火花の飛散防止措置を行います。
5. 工事中は消火器を2本以上と水入りバケツを配置します。
6. 火気使用後は30分以上現地に居残り、残火の無いことを確認させます。

以 上