別紙2-2 完成検査時確認資料早見表

対象確認資料	建築物等		タンク等					危険物機器等		消火設備等	
	防火設備	避雷設備	屋外タンク (20号含む)	屋内タンク (20号含む)	地下タンク (20号含む)	タンク基礎・防油 堤・タンク室	タンク注入口	危険物貯蔵・ 取扱機器	危険物配管	消火設備 (消火器以外)	警報設備 · 避難設備
基礎・配筋施工写真						○※2					
埋設施工時の写真		0			○※2				○※2		
非破壊検査記録									○※5		
水張・水圧検査済証			○※3	○※3	○※3						
水張検査前後の沈下測定結果			0								
底板の裏面防食施工の写真			0								
耐圧試験結果									0		
消防用設備等試験結果報告書· 検査記録写真	○※4									0	0
接地・絶縁抵抗測定成績書		0	○※1	○※1			○※1	○※1			
防火設備の認定番号等の資料	0										
製造者の検査結果証明書					0			0	○※5		

※1:混合装置、充てん装置等の静電気の発生するおそれがある設備に必要

※2:中間検査を実施していない場合に必要

※3:川崎市以外で実施した場合に必要

※4:自動火災報知設備等との連動を完成検査時に確認できない場合に必要

※5:移送取扱所の場合に必要