環境委員会資料

１　令和５年第５回定例会提出予定議案の説明

(5)　議案第１８０号

川崎港コンテナターミナル・トランスファークレーン２号機

更新工事請負契約の締結について

資　料　川崎港コンテナターミナル・トランスファークレーン２号機更新工事について

港　　湾　　局

（令和５年１１月２１日）

川崎港コンテナターミナル・トランスファークレーン２号機更新工事について

資料

１ 事業概要

川崎港コンテナターミナルの機能を維持するために、老朽化した荷役機械設備の更新を順次進めており、今回は２号機の工事を行うものです。

荷役機械更新履歴

荷役機械名称	完成
トランスファークレーン５号機	平成３０年度
トランスファークレーン６号機	
トランスファークレーン１号機	令和　３年度

２ 位置図



３ 工事目的

川崎港コンテナターミナル内に設置されている荷役機械であるトランスファークレーン２号機の製作・据付及び既存トランスファークレーン２号機の撤去を行うものです。

４ 工事概要

・製作、運搬、据付、試運転調整：一式
・既設トランスファークレーン２号機撤去：一式
・廃棄物処理：一式

工事概要　参考　起重機船にて据付（1 号機更新工事）

５ 落札結果

・契約金額　　：７０９，５００，０００円
・契約の相手方：ＪＦＥエンジニアリング株式会社
・完成期限　　：令和７年１２月２５日

６ クレーン仕様

・種類及び形式：レール式クラブトロリ式橋形クレーン
・定格荷重　　：４０．６【ｔ】
・揚程　　：１５．４０６【m】
・定格速度　　：巻上 ３５/７５【m/min】、横行 ８０【m/min】、走行 １８０【m/min】
・取扱物　　：２０ft、４０ft、４５ft コンテナ

７ 今後のスケジュール